

План розвитку газорозподільної системи на 2019 - 2028
газорозподільного підприємства
ПРАТ "Тернопільськгаз"
на перший рік (2019)

Додаток № 7.
до Кодексу газорозподільних систем

Блок	Найменування	Назва заходу	ГРС (назва)	Інвентарний номер	Рік вводу в експлуатацію	Планований рік вводу з експлуатації	Оцінка по акту обстеження (бал)	Технічна оцінка	Причина включення	Назва робіт	Од. вимір.	Усього в кількісному виразі, одиниці	Обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ	Вартість 1 одиниці (вартість 1 км)	Зазначити квартал завершення робіт	ТЕО проведення робіт (зазначити номер додатка)	Пріоритетність (за рахунок прибутку)	Унікальний номер ТМЦ	Примітка
Розділ I. Розподільні газопроводи																			
	Газорозподільні мережі	Будівництво Капромент																	
		Заміна підземного газопроводу низького тиску Ø110мм вул.Коловояцька м.Тернопіль.	Тернопіль	161300000330000599	1986	2020		13	Підлягає заміні	Акт обстеження	Заміна газопроводу	км	0.4	224.808	562.02		1	Амортизаційні відрахування	квітень 2018 рік
	Газорозподільний									ТМЦ	Труба PE 80 SDR-17.6 (0.3 МПа) 110*6,3мм.	км	0.4	58.1	145.25				01-02-02-02-10-05-01
	Газорозподільний									ТМЦ	Муфта Ø110мм, шт.	шт	4	1.289	0.32233				05-04-15-19-00-10-00-00-00
	Газорозподільний									ТМЦ	З'єднання ПЕ/сталь 110/100мм, шт.	шт	2	2.5	1.25				05-03-01-18-00-05-00-00-00
	Газорозподільний									ТМЦ	Електричний кабель, м	м	400	2.452	6.13				06-03-02-02-04
	Газорозподільний									ТМЦ	Сигнальна стрічка, м	м	400	0.552	1.38				09-13
	Газорозподільний									ТМЦ	Шпиль, м3	м3	84	22.142	2.63				09-35
	Послуги (роботи)									ТМЦ	Пісок	м3	250	52.6	0.2104				
	Газорозподільний									послуги	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "арглайт" або "аворотна лопата" з кошиком місткістю 0,25 м3, ґруна ґрунтів 2	м3	336	2.553	0.007597				P-03-04-01
	Газорозподільний									послуги	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110мм з пневматичним випробуванням	1 км	0.4	6.538	16.3491				P-03-04-01
	Газорозподільний									послуги	Установка фасонних частин	10 шт	0.4	0.227	0.56792				P-03-04-01
	Газорозподільний									послуги	Укладання сигнальної стрічки	100 м	4	1.435	0.35869				P-03-04-01
	Газорозподільний									послуги	Улаштування піщаної основи	10 м3	25	46.251	1.85015				P-03-04-01
	Газорозподільний									послуги	Улаштування шабелової основи	10 м3	8.4	26.708	3.17955				P-03-04-01
	Газорозподільний									послуги	Укладання кабелів	100м	4	1.435	0.35869				P-03-04-01
	Газорозподільний									послуги	Установка фасонних частин	10шт	0.2	0.026	0.13028				P-03-04-01
	Газорозподільний	Заміна підземного газопроводу середнього тиску Ø110мм вул.Шевченківського м.Тернопіль.	Тернопіль	161300000330000076	1963	2020		12	Підлягає заміні	Акт обстеження	Заміна газопроводу	км	0.4	181.482	453.7		1	Амортизаційні відрахування	квітень 2018 рік
	Газорозподільний									ТМЦ	Труба PE 80 SDR-17.6 (0.3 МПа) 110*6,3мм.	км	0.4	58.1	145.25				01-02-02-02-10-05-01
	Газорозподільний									ТМЦ	Муфта Ø110мм, шт.	шт	4	1.289	0.32233				05-04-15-19-00-10-00-00-00
	Газорозподільний									ТМЦ	З'єднання ПЕ/сталь 110/100мм, шт.	шт	2	2.5	1.25				05-03-01-18-00-05-00-00-00
	Газорозподільний									ТМЦ	Електричний кабель, м	м	400	2.452	6.13				06-03-02-02-04
	Газорозподільний									ТМЦ	Сигнальна стрічка, м	м	400	0.552	1.38				09-13
	Послуги (роботи)									ТМЦ	Шпиль, м3	м3	84	22.142	0.26				09-35
	Газорозподільний									ТМЦ	Пісок	м3	140	29.456	0.2104				
	Газорозподільний									послуги	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "арглайт" або "аворотна лопата" з кошиком місткістю 0,25 м3, ґруна ґрунтів 2	м3	336	2.553	0.007597				P-03-04-01
	Газорозподільний									послуги	Земляна траншея і котлован бульдозером потужністю 59 кВт (80 к.с.) з переміщенням ґрунту до 5 м ґруна ґрунтів 2	м3	112	0.168	0.001501				P-03-04-01
	Газорозподільний									послуги	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110мм з пневматичним випробуванням	1 км	0.4	6.538	16.3491				P-03-04-01
	Газорозподільний									послуги	Установка фасонних частин	10 шт	0.4	0.227	0.56792				P-03-04-01
	Газорозподільний									послуги	Укладання сигнальної стрічки	100 м	4	1.435	0.35869				P-03-04-01
	Газорозподільний									послуги	Улаштування піщаної основи	10 м3	14	25.901	1.85015				P-03-04-01
	Газорозподільний									послуги	Улаштування шабелової основи	10 м3	8.4	26.708	3.17955				P-03-04-01
	Газорозподільний									послуги	Укладання кабелів	100м	4	1.435	0.35869				P-03-04-01
	Газорозподільний									послуги	Установка фасонних частин	10шт	0.2	0.026	0.13028				P-03-04-01
	Газорозподільний	Заміна підземного газопроводу низького тиску Ø90мм вул.Острозького м.Тернопіль.	Тернопіль	161300000330000103	1958	2021		13	Підлягає заміні	Акт обстеження	Заміна газопроводу	км	0.3	155.301	517.17		3	Амортизаційні відрахування	квітень 2018 рік
	Газорозподільний									ТМЦ	Труба PE 80 SDR-17.6 (0.3 МПа) 90*5,2мм.	км	0.3	29.625	98.75				01-02-02-02-10-04-01
	Газорозподільний									ТМЦ	Муфта Ø90мм, шт.	шт	6	1.578	263.08				05-04-15-19-00-10-00-00-00
	Газорозподільний									ТМЦ	З'єднання ПЕ/сталь 90/80мм, шт.	шт	2	1.75	0.875				05-03-01-18-00-05-00-00-00
	Газорозподільний									ТМЦ	Електричний кабель, м	м	300	1.839	6.13				06-03-02-02-04
	Газорозподільний									ТМЦ	Сигнальна стрічка, м	м	300	0.414	1.38				09-13
	Газорозподільний									ТМЦ	Шпиль, м3	м3	63	16.606	0.26				09-35
	Газорозподільний									ТМЦ	Пісок	м3	189	39.766	0.2104				P-03-04-02
	Газорозподільний									послуги	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "арглайт" або "аворотна лопата" з кошиком місткістю 0,25 м3, ґруна ґрунтів 2	м3	252	1.915	0.007597				P-03-04-02

