Затверджено
Голова правління Бобрівець В.Л

"____"_____2
0_____р

План розвитку газорозподільної системи на 2018 - 2027 газорозподільного підприємства
ПрАТ "Тернопільміськгаз "
на перший рік (2018)

Додаток № 7

до Кодексу гвзорозп

Блок	№ з/п	Найменування	Назва заходу	ГРС (назва)	Інвентарний номер	Рік вводу в експлуатацію	Планований рік виводу з експлуатації	Оцінка по акту обстеження (бал)	Технічна оцінка	Причина включення	Назва робіт	Од. вимір.	Усього в кількісному виразі, одиниці	Обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ	Вартість 1 одиниці (вартість 1 км)	Зазначити квартал завершення робіт	ТЕО проведення робіт (зазначити номер додатка)	Пріоритетність (за рахунок прибутку)	Унікальний номер ТМЦ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Розділ 1. Розподільчі газопроводи																	
		Газорозподільчі мережі	Будівництво																
			Капремонт																
			Реконструкція																
			Інше																
			Заміна підземного газопроводу низького тиску Ø110мм с. Стегніківці Тернопільського району	Тернопіль	16130000033030 0748	1994	2020	12	Підлягає заміні	Акт обстеження	Заміна газопроводу	км	0.2	128.9	644.5	3	1		
		Газорозподільні								ТМЦ	Труба Ø110 п/е, км	км	0.2	23.2	116				01-02-02-02-10-05-01
		Газорозподільні								ТМЦ	Муфти Ø110п/е, шт.	шт	4	0.72	179.9				05-04-15-19-00-10-00-00-00
		Газорозподільні								ТМЦ	З'єднання ПЕ/сталь 110/100мм, шт	шт	2	0.93	0.46				05-03-01-18-00-05-00-00-00
		Газорозподільні								ТМЦ	Електричний кабель, м	м	200	0.14	0.71				06-03-02-02-04
		Газорозподільні								ТМЦ	Сигнальна стрічка, м	м	200	0.28	1.38				09-13
		Газорозподільні								ТМЦ	Щебінь	м3	200	52.7	2.63				09-35
		Послуги (роботи)																	
		Газорозподільні								послуги	Розробка	м3	168	1.276	0.007597				P-03-04-01
		Газорозподільні								послуги	Засипка	м3	168	0.252	0.001501				P-03-04-01
		Газорозподільні								послуги	Укладання	1 км	0.2	3.269	16.34491				P-03-04-01
		Газорозподільні								послуги	Установка фасонних частин	10	0.2	0.026	0.56792				P-03-04-01
		Газорозподільні								послуги	Укладання сигнальної стрічки	100 м	2	0.717	0.35869				P-03-04-01
		Газорозподільні								послуги	Улаштування піщаної основи	10 м3	7	12.95	1.85005				P-03-04-01
		Газорозподільні								послуги	Улаштування щебеневої основи	10 м3	7	22.157	3.17955				P-03-04-01
		Газорозподільні								послуги	Укладання кабеля	100м	2	0.717	0.35869				P-03-04-01
		Газорозподільні								послуги	Установка фасонних частин	10	0.4	0.227	0.13028				P-03-04-01
		Газорозподільні								послуги	Врізування	шт.	2	1.169	0.58468				P-03-04-01
		Газорозподільні								послуги	Загальновир.	тис.грн.		5.4					09-13
		Газорозподільні								послуги	Кошторис	тис.грн.		1.933					P-03-04-01
			Заміна підземного газопроводу середнього тиску Ø110мм с. Байківці Тернопільського району	Тернопіль	16130000033020 0457	1995	2020	11	Підлягає заміні	Акт обстеження	Заміна газопроводу	км	0.3	140.1	467	3	2		
		Газорозподільні								ТМЦ	Труба Ø110 п/е, км	км	0.3	34.8					01-02-02-02-10-05-01
		Газорозподільні								ТМЦ	Муфти Ø110п/е, шт.	шт	4	0.72	0.18				05-04-15-19-00-10-00-00-00
		Газорозподільні								ТМЦ	З'єднання ПЕ/сталь 110/100мм, шт	шт	2	0.9	0.46				05-03-01-18-00-05-00-00-00
		Газорозподільні								ТМЦ	Електричний кабель, м	м	0.3	0.2	0.71				06-03-02-02-04
		Газорозподільні								ТМЦ	Сигнальна стрічка, м	м	0.3	0.41	1.38				09-13
		Газорозподільні								ТМЦ	Щебінь	м3	105	27.6	0.26				09-35
		Послуги (роботи)																	
		Газорозподільні								послуги	Розробка	м3	336	2.553	0.007597				P-03-04-01
		Газорозподільні								послуги	Засипка	м3	336	0.505	0.001501				P-03-04-01
		Газорозподільні								послуги	Укладання	1 км	0.4	6.538	16.34491				P-03-04-01
		Газорозподільні								послуги	Установка фасонних частин	10	0.4	0.227	0.56792				P-03-04-01
		Газорозподільні								послуги	Укладання сигнальної стрічки	100 м	4	1.435	0.35869				P-03-04-01
		Газорозподільні								послуги	Улаштування піщаної основи	10 м3	14	25.901	1.85005				P-03-04-01
		Газорозподільні								послуги	Улаштування щебеневої основи	10 м3	14	44.514	3.17955				P-03-04-01
		Газорозподільні								послуги	Укладання кабеля	100м	4	1.435	0.35869				P-03-04-01
		Газорозподільні								послуги	Установка фасонних частин	10	0.2	0.026	0.13028				P-03-04-01
		Газорозподільні								послуги	Врізування	шт.	2	1.169	0.58468				P-03-04-01
		Газорозподільні								послуги	Загальновир.	тис.грн.		10.394					09-13
										послуги	Кошторис	тис.грн.		3.732					P-03-04-01
			Заміна підземного газопроводу низького тиску Ø110мм с.Ходачків Тернопільського району	Підволочиськ	16130000033030 1288	1996	2021	12	Підлягає заміні	Акт обстеження	Заміна газопроводу	км	0.4	185.6	464	3	3		
		Газорозподільні								ТМЦ	Труба Ø110 п/е, км	км	0.4	46.5	116.16				01-02-02-02-10-05-01
		Газорозподільні								ТМЦ	Муфти Ø110п/е, шт.	шт	4	0.72	179.9				05-04-15-19-00-10-00-00-00
		Газорозподільні								ТМЦ	З'єднання ПЕ/сталь 110/100мм, шт	шт	2	0.93	0.46				05-03-01-18-00-05-00-00-00
		Газорозподільні								ТМЦ	Електричний кабель, м	м	0.4	0.2	0.71				06-03-02-02-04
		Газорозподільні								ТМЦ	Сигнальна стрічка, м	м	0.4	0.55	1.38				09-13
		Газорозподільні								ТМЦ	Щебінь	м3	140	36.9	0.26				09-35
		Газорозподільні																	
		Газорозподільні								послуги	Розробка	м3	336	2.553	0.007597				P-03-04-01
		Газорозподільні								послуги	Засипка	м3	336	0.505	0.001501				P-03-04-01
		Газорозподільні								послуги	Укладання	1 км	0.4	6.538	16.34491				P-03-04-01
		Газорозподільні								послуги	Установка фасонних частин	10	0.4	0.227	0.56792				P-03-04-01
		Газорозподільні								послуги	Укладання сигнальної стрічки	100 м	4	1.435	0.35869				P-03-04-01
		Газорозподільні								послуги	Улаштування піщаної основи	10 м3	14	25.901	1.85005				P-03-04-01
		Газорозподільні								послуги	Улаштування щебеневої основи	10 м3	14	44.514	3.17955				P-03-04-01
		Газорозподільні								послуги	Укладання кабеля	100м	4	1.435	0.35869				P-03-04-01
		Газорозподільні								послуги	Установка фасонних частин	10	0.2	0.026	0.13028				P-03-04-01
		Газорозподільні								послуги	Врізування	шт.	2	1.169	0.58468				P-03-04-01
		Газорозподільні								послуги	Загальновир.	тис.грн.		10.394					09-13
		Газорозподільні								послуги	Кошторис	тис.грн.		3.732					P-03-04-01
			Заміна підземного газопроводу низького тиску Ø110мм вул. Б.Лепкого Тернопільського району	Тернопіль	16130000033030 0405	1976	2021	12	Підлягає заміні	Акт обстеження	Заміна газопроводу	км	0.4	185.6	464	3	4		
		Газорозподільні								ТМЦ	Труба Ø110п/е, км	км	0.4	46.5	116.16				01-02-02-02-10-05-01
		Газорозподільні								ТМЦ	Муфти Ø110п/е, шт.	шт	4	0.72	0.18				05-04-15-19-00-10-00-00-00
		Газорозподільні								ТМЦ	З'єднання ПЕ/сталь 110/100мм, шт	шт	2	0.93	0.46				05-03-01-18-00-05-00-00-00

	Газорозподільні								ТМЦ	Електричний кабель, м	м	0.4	0.2	0.71				06-03-02-02-04
	Газорозподільні								ТМЦ	Сигнальна стрічка, м	м	0.4	0.55	0.38				09-13
	Газорозподільні								ТМЦ	Щебінь	м3	140	36.9	0.26				09-35
	Послуги (роботи)																	
	Газорозподільні																	
	Газорозподільні																	
	Газорозподільні								послуги	Розробка	м3	336	2.553	0.007597				P-03-04-01
	Газорозподільні								послуги	Засипка	м3	336	0.505	0.001501				P-03-04-01
	Газорозподільні								послуги	Укладання	1 км	0.4	6.538	16.34491				P-03-04-01
	Газорозподільні								послуги	Установка фасонних частин	10	0.4	0.227	0.56792				P-03-04-01
	Газорозподільні								послуги	Укладання сигнальної стрічки	100 м	4	1.435	0.35869				P-03-04-01
	Газорозподільні								послуги	Улаштування піщаної основи	10 м3	14	25.901	1.85005				P-03-04-01
	Газорозподільні								послуги	Улаштування щебеневої основи	10 м3	14	44.514	3.17955				P-03-04-01
	Газорозподільні								послуги	Укладання кабеля	100м	4	1.435	0.35869				P-03-04-01
	Газорозподільні								послуги	Установка фасонних частин	10	0.2	0.026	0.13028				P-03-04-01
	Газорозподільні								послуги	Врізування	шт.	2	1.169	0.58468				P-03-04-01
	Газорозподільні								послуги	Загальновир.	тис.грн.		10.394					09-13
	Газорозподільні								послуги	Кошторис	тис.грн.		3.732					P-03-04-01
		заміна підземного газопроводу сер.тиску ф90 с. Стегниківці Тернопільського р-ну.	Тернопіль	1613000003302 0235	1995	2022	12	Підлягає заміні	Акт обстеження	Заміна газопроводу	км.	0.4	135.2	338	3	5		
	Газорозподільні								ТМЦ	труба ф90 пе км.	км.	0.4	40.5	101.16				01-02-02-02-10-04-01
	Газорозподільні								ТМЦ	муфта ф90 пе шт.	шт.	6	1.35	0.22485				05-04-15-19-00-10-00-00-00
	Газорозподільні								ТМЦ	З'єднання ПЕ/сталь 90/80 шт	шт.	2	1.3	0.66				05-03-01-18-00-05-00-00-00
	Газорозподільні								ТМЦ	Електричний кабель км.	км.	0.4	0.68	1.7				06-03-02-02-04
	Газорозподільні								ТМЦ	Сигнальна стрічка км.	км.	0.4	0.41	1.01				09-13
	Газорозподільні								ТМЦ	Щебінь	м3	70	18.5	0.26				09-35
	Послуги (роботи)								ТМЦ	Пісок	м3	70	14.7	0.21				09-18
	Газорозподільні																	
	Газорозподільні								послуги	Розробка	м3	168	1.276	0.007597				P-03-04-02
	Газорозподільні								послуги	Засипка	м3	168	0.252	0.001501				P-03-04-02
	Газорозподільні								послуги	Укладання	км.	0.4	5.722	14.305				P-03-04-02
	Газорозподільні								послуги	Установка фасонних частин	10шт	0.6	0.341	0.56792				P-03-04-02
	Газорозподільні								послуги	Установка патрубків	10 шт	0.2	0.026	0.13028				P-03-04-02
	Газорозподільні								послуги	Укладання сигнальної стрічки	100м.	4	1.435	0.35869				P-03-04-02
	Газорозподільні								послуги	Укладання кабеля	100м.	4	1.435	0.35869				P-03-04-02
	Газорозподільні								послуги	Улаштування піщаної основи	10 м3	7	12.95	1.85005				P-03-04-02
	Газорозподільні								послуги	Улаштування щебеневої осн.	10м3	7	22.257	3.17955				P-03-04-02
	Газорозподільні								послуги	Врізання	шт.	2	1.169	0.58468				P-03-04-02
	Газорозподільні								послуги	Загальновир.	тис.грн.	7.391						09-13
	Газорозподільні								послуги	Кошторис	тис.грн.	3.563						P-03-04-02
	Газорозподільні																	
		заміна підземного газопроводу сер.тиску ф90 с. Настасів Тернопільського р-ну.	Денисів	1613000003302 0323	1996	2022	12	Підлягає заміні	Акт обстеження	Заміна газопроводу	км.	0.32	123.9	387	3	6		
	Газорозподільні								ТМЦ	труба ф90 пе	км.	0.32	32.371	101.16				01-02-02-02-10-04-01
	Газорозподільні								ТМЦ	муфта ф90 пе	шт.	6	1.349	0.22485				05-04-15-19-00-10-00-00-00
	Газорозподільні								ТМЦ	З'єднання ПЕ/сталь 90/80 ш	шт.	2	1.326	0.66				05-03-01-18-00-05-00-00-00
	Газорозподільні								ТМЦ	Електричний кабель	км.	0.32	0.544	1.7				06-03-02-02-04
	Газорозподільні								ТМЦ	Сигнальна стрічка	км.	0.32	0.323	1.01				09-13
	Газорозподільні								ТМЦ	Щебінь	м3	70	18.5	0.26				09-35
	Послуги (роботи)										м3	70	14.7	0.21				09-18
	Газорозподільні																	
	Газорозподільні								послуги	Розробка	м3	168	1.276	0.007597				P-03-04-01
	Газорозподільні								послуги	Засипка	м3	168	0.252	0.001501				P-03-04-01
	Газорозподільні								послуги	Укладання	км.	0.32	4.578	14.305				P-03-04-01
	Газорозподільні								послуги	Установка фасонних частин	10шт	0.6	0.341	0.56792				P-03-04-01
	Газорозподільні								послуги	Установка патрубків	10шт	0.2	0.026	0.13028				P-03-04-01
	Газорозподільні								послуги	Укладання сигнальної стрічки	100м	3.2	1.148	0.35869				P-03-04-01
	Газорозподільні								послуги	Укладання кабеля	100м	3.2	1.148	0.35869				P-03-04-01
	Газорозподільні								послуги	Улаштування піщаної основи	10м3	7	12.95	1.85005				P-03-04-01
	Газорозподільні								послуги	Улаштування щебеневої осн	10м3	7	22.257	3.17955				P-03-04-01
	Газорозподільні								послуги	Врізання	шт.	2	1.169	0.58468				P-03-04-01
	Газорозподільні								послуги	Загальновир.	тис.грн	6.544						09-13
	Газорозподільні								послуги	Кошторис	тис.грн.	3.166						P-03-04-01
	Газорозподільні	заміна підземного газопроводу сер.тиску ф110 с.СмиківціТернопільського р-ну.	Тернопіль	1613000003302 0442	1999	2022	12	Підлягає заміні	Акт обстеження	Заміна газопроводу	км.	0.35	137.4	392	3	7		
	Газорозподільні								ТМЦ	труба ф110 пе	км.	0.35	41.871	119.63				01-02-02-02-10-05-01
	Газорозподільні								ТМЦ	муфта ф110пе	шт.	6	1.888	0.31461				05-04-15-19-00-10-00-00-00
	Газорозподільні								ТМЦ	З'єднання ПЕ/сталь 110/100 ш	шт.	2	2.295	1.14765				05-03-01-18-00-05-00-00-00
	Газорозподільні								ТМЦ	Електричний кабель	км.	0.35	0.595	1.7				06-03-02-02-04
	Газорозподільні								ТМЦ	Сигнальна стрічка	км.	0.35	0.354	1.01				09-13
	Газорозподільні								ТМЦ	Щебінь	м3	70	18.5	0.26				09-35
	Послуги (роботи)								ТМЦ	Пісок	м3	70	14.7	0.21				09-18
	Газорозподільні																	
	Газорозподільні								послуги	Розробка	м3	168	1.276	0.007597				P-03-04-01
	Газорозподільні								послуги	Засипка	м3	168	0.252	0.001501				P-03-04-01
	Газорозподільні								послуги	Укладання	км.	0.35	5.721	16.344				P-03-04-01
	Газорозподільні								послуги	Установка фасонних частин	10шт	0.6	0.341	0.56792				P-03-04-01
	Газорозподільні								послуги	Установка патрубків	10шт	0.2	0.026	0.135869				P-03-04-01
	Газорозподільні								послуги	Укладання сигнальної стрічки	100м	3.5	1.255	0.35869				P-03-04-01
	Газорозподільні								послуги	Укладання кабеля	100м	3.5	1.255	0.35869				P-03-04-01
	Газорозподільні								послуги	Улаштування піщаної основи	10м3	7	12.95	1.85005				P-03-04-01
	Газорозподільні								послуги	Улаштування щебеневої осн	10м3	7	22.257	3.17955				P-03-04-01
	Газорозподільні								послуги	Врізання	шт.	2	1.69	0.58468				P-03-04-01
	Газорозподільні								послуги	Загальновир.	тис.грн	7.198						09-13
	Газорозподільні								послуги	Кошторис	тис.грн.	3.474						P-03-04-01
	Газорозподільні																	
		заміна підземного газопроводу сер.тиску ф110вул.БудногоТернопільського р-ну.	Тернопіль	1613000003302 0082	1970	2025	12	Підлягає заміні	Акт обстеження	Заміна газопроводу	км.	0.14	284	2028	3	8		05-05-31-19-00-15-00-00-00
	Газорозподільні								ТМЦ	труба ф225/5,2 пе	км.	0.14	86.394	617.1				01-02-02-02-10-16-01
	Газорозподільні								ТМЦ	муфта ф225пе	шт.	16	19.79	1.23689				05-04-15-19-00-10-00-00-00
	Газорозподільні								ТМЦ	З'єднання ПЕ/сталь 225/200 ш	шт.	2	12.571	6.28536				05-04-28-19-00-05-00-00-00-00-#-#-00-00
	Газорозподільні								ТМЦ	Коліно 225	шт.	8	51.113	6.38907				
	Газорозподільні								ТМЦ	Електричний кабель км.	км.	0.14	0.238	1.7				06-03-02-02-04
	Газорозподільні								ТМЦ	Сигнальна стрічка км.	км.	0.14	0.141	1.01				09-13
	Послуги (роботи)								ТМЦ	Щебінь	м3	90.8	23.934	0.26359				09-35
	Газорозподільні								ТМЦ	Пісок	м3	90.8	19.104	0.21				09-18
	Газорозподільні																	
	Газорозподільні								послуги	Розробка	м3	168	1.276	0.007597				P-03-04-01
	Газорозподільні								послуги	Засипка	м3	168	0.252	0.001501				P-03-04-01
	Газорозподільні								послуги	Укладання	км	0.14	4.294	0.030673				P-03-04-01
	Газорозподільні																	
	Газорозподільні								послуги	Установка патрубків	10шт	1.8	0.235	0.135869				P-03-04-01
	Газорозподільні								послуги	Укладання сигнальної стрічки	100м	1.4	0.502	0.35869				P-03-04-01
	Газорозподільні								послуги	Укладання кабеля	100м	1.4	0.502	0.35869				P-03-04-01
	Газорозподільні								послуги	Улаштування піщаної основи	10м3	9.08	16.798	1.85005				P-03-04-01

Експлуатація мереж

	Газорозподільні								послуги	Улаштування щебеневої оси	10м3	9.08	28.87	3.17955				Р-03-04-01
	Газорозподільні								послуги	Вкладання	шт	2	6.979	3.48974				Р-03-04-01
	Газорозподільні								послуги	Загальновир.	тис.грн	7.365						09-13
	Газорозподільні								послуги	Кошторис	тис.грн.	3.595						Р-03-04-01
		УСЬОГО по розділу I, у т.ч.:											1320.7					
		за рахунок амортизаційних відрахувань.											1320.7					
		за рахунок прибутку																
		за рахунок інших джерел																
								Розділ II. Відключаючі пристрої										
		Будівництво																
		Капремонт																
		Капремонт газового колодязя по вул. Фабричній , м. Тернопіль	Тернопіль		1948				Акт обстеження				8.02			9		
										Цегла	шт	1120	4.794	0.00428	3	5		09-33
										Цемент	кг	400	0.796	0.00199	3	6		09-34
										Пісок	м3	1.2	0.369	0.30789	3	7		09-18
		Послуги (роботи)																
										Мурування	100м3	0.011	0.955	86.86223				Р-03-06-01
										Штукатурка	100м3	0.0627	0.473	7.547				Р-03-06-01
										Вапняне фарбування	100м3	0.24	0.109	0.45622				Р-03-06-01
										Загальновиробничі витрати			0.521					09-13
		Капремонт газового колодязя по вул. Багатій, м. Тернопіль	Тернопіль		1974				Акт обстеження				8.02			10		
										Цемент	кг	400	0.796	0.00199	3	6		09-34
										Пісок	м3	1.2	0.369	0.30789	3	7		09-18
										Цегла	шт	1120	4.794	0.00428	3	5		09-33
	Відключаючі пристрої ТМЦ	Послуги (роботи)								Мурування	100м3	0.011	0.955	86.86223				Р-03-06-01
										Штукатурка	100м3	0.0627	0.473	7.547				Р-03-06-01
										Вапняне фарбування	100м3	0.24	0.109	0.45622				Р-03-06-01
										Загальновиробничі витрати			0.521					09-13
		Капремонт газового колодязя в с. Біла, Тернопільського району	Тернопільський		1982				Акт обстеження				8.02			11		
										Пісок	м3	1.2	0.369	0.30789	3	7		09-18
										Цегла	шт	1120	4.794	0.00428	3	5		09-33
										Цемент	кг	400	0.796	0.00199	3	6		09-34
		Послуги (роботи)								Мурування	100м3	0.011	0.955	86.86223				Р-03-06-01
										Штукатурка	100м3	0.0627	0.473	7.547				Р-03-06-01
										Вапняне фарбування	100м3	0.24	0.109	0.45622				Р-03-06-01
										Загальновиробничі витрати			0.521					09-13
		Реконструкція																
		Технічне переоснащення																
		Інше																
		УСЬОГО по розділу II, у т.ч.:											24.06					
		за рахунок амортизаційних відрахувань											24.06					
		за рахунок прибутку																
		за рахунок інших джерел																
								Розділ III. ГРП										
		Будівництво																
		Капремонт																
		Капремонт ГРП вул. Протасевича м. Тернопіль	Тернопіль	16130000032010 0022	1972				Акт обстеження	Ремонт стін	шт	1	23.57		4	12		
										Цегла	шт	1820	4.277	0.00235				09-33
										Бітумна-мастика	т	0.23	0.438	1.90447				09-07
										Цемент	т	1.8	3.582	1.99				09-34
										Пісок	м3	4.76	1.863	0.39135				09-18
										Улаштув.цем.стяжки	100м3	0.22	0.641	0.02913				Р-03-04-01
										Фарбування бітумом	100м3	0.22	0.651	0.02959				Р-03-04-01
										Мурування стін	100м3	0.025	2.269	0.90767				Р-03-04-01
										Ремонт штукатурки вн.стін	100м3	0.35	2.642	0.07547				Р-03-04-01
										Ремонт штукатурки зовн.стін	100м3	0.32	1.999	0.06248				Р-03-04-01
										Додавати наступні шари штукатурки	100м3	0.32	0.72	0.0225				Р-03-04-01
										Вапняне фарбування	100м2	0.559	0.255	0.0045622				Р-03-04-01
										Фарбування олійними сумішами	100м2	0.038	0.086	0.02256				Р-03-04-01
										Загальновиробничі витрати			4.144					09-13
	ГРП ТМЦ	Капремонт ГРП вул.Купчинського, м.Тернопіль.	Тернопіль	16130000032010 0027	1992				Акт обстеження	Ремонт стін	шт	1	23.57		4	13		
										Цегла	шт	1820	4.277	0.00235				09-34
										Бітумна-мастика	т	0.23	0.438	1.90447				09-07
										Цемент	т	1.8	3.582	1.99				09-34
										Пісок	м3	4.76	1.863	0.39135				09-18
										Улаштув.цем.стяжки	100м3	0.22	0.641	0.02913				Р-03-04-01
										Фарбування бітумом	100м3	0.22	0.651	0.02959				Р-03-04-01
										Мурування стін	100м3	0.025	2.269	0.90767				Р-03-04-01
										Ремонт штукатурки вн.стін	100м3	0.35	2.642	0.07547				Р-03-04-01
										Ремонт штукатурки зовн.стін	100м3	0.32	1.999	0.06248				Р-03-04-01
										Додавати наступні шари штукатурки	100м3	0.32	0.72	0.0225				Р-03-04-01
										Вапняне фарбування	100м2	0.559	0.255	0.0045622				Р-03-04-01
										Фарбування олійними сумішами	100м2	0.038	0.086	0.02256				Р-03-04-01
										Загальновиробничі витрати			4.144					09-13
		Реконструкція																
		Технічне переоснащення																
		Інше																
		УСЬОГО по розділу III, у т.ч.:											47.14					
		за рахунок амортизаційних відрахувань.											47.14					
		за рахунок прибутку																
		за рахунок інших джерел																
								Розділ.IV ШРП										
		Заміна ШРП вул.Мазепи 2, м.Тернопіль.	Тернопіль					Підлягає заміні	Акт обстеження	Заміна ШРП	шт	1	85.7	85.7	4	14		Р-05 04 01
	ШРП									ШРП з РДГ-50	шт.	1	76.509	76.509				
										Кран шаровий ф100мм.	шт	1	3.239	3.239				08-01-01-01-01-09
										Кран шаровий ф50мм	шт	1	1.408	1.408				08-01-01-01-01-06
										Фланц ф50мм	шт	1	0.541	0.541				06-05-01-03
										Фланц ф100мм	шт	1	0.944	0.944				06-05-01-07
										Труба ст.ф100мм	м.	3	0.595	0.19832				01-1-01-01-10-01-01
										Труба ст.ф57мм	м	3	0.311					01-1-01-01-06-02-01
										Установлення ШРП	шт	1	1.07	1.07				Р-05 04 01
										Установка крайн ф50мм.	шт	1	0.062	0.062				Р 10 04 01
										Установка крайн ф100мм	шт	1	0.100	0.100				Р 10 04 01

											Прокладання трубопроводів 50м	м	0.03	0.071	0.02373				Р 03 08 01
											Прокладання трубопроводів 100м	м.	0.03	0.095	0.03154				Р 03 08 01
		Заміна ШРП Кутківці теленвишка м.Тернопіль	Тернопіль					Підлягає заміні	Акт обстеження		Заміна ШРП	шт	1	85.7	85.7	4	15		Р-05 04 01
											ШРП з РДГ-50	шт.	1	76.509	76.509				
											Кран шаровий ф100мм.	шт	1	3.239	3.239				08-01-01-01-01-09
											Кран шаровий ф50мм	шт	1	1.408	1.408				08-01-01-01-01-06
											Фланц ф50мм	шт	1	0.541	0.541				06-05-01-03
											Фланц ф100мм	шт	1	0.944	0.944				06-05-01-07
											Труба ст.ф100мм	м.	3	0.595	0.19832				01-1-01-01-10-01-01
											Труба ст.ф57мм	м	3	0.311					01-1-01-01-06-02-01
											Установлення ШРП	шт	1	1.07	1.07				Р-05 04 01
											Установка кранів ф50мм.	шт	1	0.062	0.062				Р 10 04 01
											Установка кранів ф100мм.	шт	1	0.109	0.109				Р 10 04 01
											Прокладання трубопроводів 50м	м	0.03	0.071	0.02373				Р 03 08 01
											Прокладання трубопроводів 100м	м.	0.03	0.095	0.03154				Р 03 08 01
		Заміна ШРП вул.Обіна м .Тернопіль	Тернопіль					Підлягає заміні	Акт обстеження		Заміна ШРП	шт	1	85.7	85.7	4	16		Р-05 04 01
											ШРП з РДГ-50	шт.	1	76.509	76.509				09-13
											Кран шаровий ф100мм.	шт	1	3.239	3.239				08-01-01-01-01-09
											Кран шаровий ф50мм	шт	1	1.408	1.408				08-01-01-01-01-06
											Фланц ф50мм	шт	1	0.541	0.541				06-05-01-03
											Фланц ф100мм	шт	1	0.944	0.944				06-05-01-07
											Труба ст.ф100мм.	м.	3	0.595	0.19832				01-1-01-01-10-01-01
											Труба ст.ф57мм	м	3	0.311					01-1-01-01-06-02-01
											Установлення ШРП	шт	1	1.07	1.07				Р-05 04 01
											Установка кранів ф50мм.	шт	1	0.062	0.062				Р 10 04 01
											Установка кранів ф100мм.	шт	1	0.109	0.109				Р 10 04 01
											Прокладання трубопроводів 50м	м	0.03	0.071	0.02373				Р 03 08 01
											Прокладання трубопроводів 100м	м.	0.03	0.095	0.03154				Р 03 08 01
	УСЬОГО по розділу IV, у т.ч.:													257.1					
	за рахунок амортизаційних відрахувань													257.1					
	за рахунок прибутку																		
	за рахунок інших джерел																		
	Розділ V. Газорегуляторне обладнання																		
	Регуляторне обладнання	Будинкові регулятори																	
		Регулятори ГРП																	
		Регулятори ШРП																	
		Інше обладнання газорегуляторних пунктів																	
		УСЬОГО по розділу V у т.ч.:																	
		за рахунок амортизаційних відрахувань																	
		за рахунок прибутку																	
		за рахунок інших джерел																	
	Розділ. VI ЕХЗ																		
	ЕХЗ	Будівництво																	
		Капремонт																	
		Реконструкція																	
		Технічне переоснащення																	
		Інше																	
		УСЬОГО по розділу VI у т.ч.:																	
		за рахунок амортизаційних відрахувань																	
		за рахунок прибутку																	
		за рахунок інших джерел																	
	Розділ. VII Інше																		
	Інше																		
АВТО	**Розділ II. Модернізані та закупівля колісної техніки**																		
	Спеціалізована Техніка	Капремонт																	
		Придбання																	
	Легковий автотранспорт	Капремонт																	
		Придбання																	
		Автомобіль Renault Duster 4*4										шт	2	867.1	433.55				
		УСЬОГО по розділу II у т.ч.:												867.1					
		за рахунок амортизаційних відрахувань																	
		за рахунок прибутку												867.1					
		за рахунок інших джерел																	
ВТВ	**Розділ III. Заходи, спрямовані на зниження виробничо-технологічних витрат та понаднормованих втрат природного газу**																		
	Оперативний облік	Секціонування																	
		Дублюючий облік на газопроводі високого тиску с. Острів -Конопківка	Острів								встановлення замірного вузла	шт	1	378		2	17		
		Капремонт вог																	
		Встановлення обліку ГРП, ШРП																	
	Спеціалізовані лабораторії	Будівництво																	
		Капремонт																	
		Модернізація																	
	Індивідуальний облік населення										встановлення лічильників	шт	3000	5250	1.75	4	18		
	Заміна індивідуальних лічильників										заміна лічильників	шт	772	1352.3	1.75	4	19		
	Обмінний фонд індивідуальних лічильників										обмінний фонд	шт	3864	2705	0.7	4	20		
	Будинковий облік населення																		
	Зрідче обладнання та спеціальні засоби для забезпечення технічних перевірок																		
	Пристрої передавання інформації з лічильників (вузлів обліку)																		
		УСЬОГО по розділу III у т.ч.:												9685.3					
		за рахунок амортизаційних відрахувань																	
		за рахунок прибутку												4435.3					
		за рахунок інших джерел 2017												5250					
Прилади	**Розділ IV. Придбання сучасних приладів діагностики і обстеження та впровадження систем протиаварійного захисту систем газопостачання**																		
	Приади , системи	Придбання																	
		сигналізатор "Допор-С-П"										шт	2	8.5	4.25				
		сигналізатор "Допор-С-Па"										шт	1	4.6	4.6				
		Діспетчеризація																	
		Заміна																	
		Капремонт																	
		УСЬОГО по розділу IV у т.ч.:												13.1					
		за рахунок амортизаційних відрахувань																	

			за рахунок прибутку											13.1					
			за рахунок інших джерел																
ІТ		**Розділ V. Впровадження та розвиток інформаційних технологій**																	
		Обладнання	Закупівля																
			Підтримка																
			Модернізація																
		Програмне забезпечення	Закупівля																
			Підтримка																
			Оновлення																
		ІТ послуги	Телеком																
			Спецзвязок																
			Інше																
			УСЬОГО по розділу V у т.ч.:																
			за рахунок амортизаційних відрахувань																
			за рахунок прибутку																
			за рахунок інших джерел																
		Розділ VI. Інше																	
			Придбані основні засоби																
			Комп'ютер Celeron Dual Core										**шт.**		**8.5**	**8.5**				
		0	**Комп'ютер Celeron Dual Core G2,9ghz (з монітором)**										**шт.**		**9.2**	**9.2**				
			Електромолоток D25902K										**шт.**		**20.5**	**20.5**				
			Комп'ютер Celeron Dual Core G3900ghz										**шт.**		**6.4**	**6.4**				
			Сервер Т-Платформс i2TO8x Xeon E5-2620*2/16Gb*4/SSD480Gb*2/Tover										**шт.**		**107.2**	**107.2**				
			УСЬОГО по розділу VI у т.ч.:												151.8					
			за рахунок амортизаційних відрахувань																
			за рахунок прибутку												151.8				
			за рахунок інших джерел																
			УСЬОГО, у тому числі : (I+II+III+IV+V+VI+VII)												**12366.3**				
			за рахунок амортизаційних відрахувань												**1649**				
			за рахунок прибутку												**5467.3**				
			за рахунок інших джерел 2017												**5250**				

Головний бухгалтер _____ (підпис) **Панчук С.М.** (ПІБ)

Головний інженер _____ (підпис) **Даткун В.В.** (ПІБ)

м.п.

юдільних систем

Примітка
21
Амортизаційні відрахування
Амортизаційні відрахування
Амортизаційні відрахування
Амортизаційні відрахування

амортизаційне відрахування

амортизаційне відрахування

амортизаційне відрахування

амортизаційне відрахування

Амортизаційні відрахування

Прибуток 6,4 Амортизаційні відрахування 1,62

Амортизаційні відрахування

Амортизаційні відрахування

прибуток

інші джерела 2017
прибуток
прибуток