

План розвитку газорозподільної системи на 2019 - 2028
газорозподільного підприємства
ПрАТ "Тернопільськийгаз"
на перший рік (2019)

Додаток № 7.

до Кодексу гвзорозподільних систем

Блок	№ з/п	Найменування	Назва заходу	ГРС (назва)	Інвентарний номер	Рік вводу в експлуатацію	Планований рік вводу з експлуатації	Оцінка по акту обстеження (бал)	Технічна оцінка	Причина включення	Назва робіт	Од. вимір.	Усього в кількісному виразі, одиниці	Обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ	Вартість 1 одиниці (вартість 1 км)	Занятими квартал завершених робіт	ТЕО проведення робіт (зазначити номер додатка)	Пріоритетність (за рахунок прибутку)	Унікальний номер ТМЦ	Примітка	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		Розділ І. Розподільні газопроводи																			
		Газорозподільні мережі	Будівництво Капремонт Реконструкція Інше																		
		Газорозподільні	Заміна підземного газопроводу низького тиску Ø110мм вул.Коновальця м.Тернопіль.	Тернопіль	161300000330300509	1986	2020		12	Підлягає заміні	Акт обстеження	Заміна газопроводу	км	0,4	224.808	562,02		3	1	1 Амортизаційні відрахування	кошторис 2018 рік
		Газорозподільні									ТМЦ	Труба РЕ 80 SDR-17,6 (0,3 МПа) 110*6,3мм.	км	0,4	58,1	145,25				01-02-02-02-10-05-01	
		Газорозподільні									ТМЦ	Муфти Ø110п/е, шт.	шт	4	1,289	0,32233				05-04-15-19-00-10-00-00-00	
		Газорозподільні									ТМЦ	З'єднання ПЕ/сталь 110/100мм, шт	шт	2	2,5	1,25				05-03-01-18-00-05-00-00-00	
		Газорозподільні									ТМЦ	Електричний кабель, м	м	400	2,452	6,13				06-03-02-02-04	
		Газорозподільні									ТМЦ	Сигнальна стрічка, м	м	400	0,552	1,38				09-13	
		Газорозподільні									ТМЦ	Щебень	м3	84	22,142	2,63				09-35	
		Послуги (роботи)									ТМЦ	Пісок	м3	250	52,6	0,2104					
		Газорозподільні									послуги	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайв" або "воротня лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3	336	2,553	0,007597				P-03-04-01	
		Газорозподільні									послуги	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110мм з пневматичним випробуванням	1 км	0,4	6,538	16,34491				P-03-04-01	
		Газорозподільні									послуги	Установка фасонних частин	10 шт	0,4	0,227	0,56792				P-03-04-01	
		Газорозподільні									послуги	Укладання сигнальної стрічки	100 м	4	1,435	0,35869				P-03-04-01	
		Газорозподільні									послуги	Улаштування піщаної основи	10 м3	25	46,251	1,85005				P-03-04-01	
		Газорозподільні									послуги	Улаштування щебеневі основи	10 м3	8,4	26,708	3,17955				P-03-04-01	
		Газорозподільні									послуги	Укладання кабелів	100м	4	1,435	0,35869				P-03-04-01	
		Газорозподільні									послуги	Установка фасонних частин	10шт	0,2	0,0026	0,13028				P-03-04-01	
		Газорозподільні	Заміна підземного газопроводу середнього тиску Ø110мм вул.Шептицького м.Тернопіль.	Тернопіль	161300000330200026	1963	2020		11	Підлягає заміні	Акт обстеження	Заміна газопроводу	км	0,4	181,482	453,7		3	1 Амортизаційні відрахування	кошторис 2018 рік	
		Газорозподільні									ТМЦ	Труба РЕ 80 SDR-17,6 (0,3 МПа) 110*6,3мм.	км	0,4	58,1	145,25				01-02-02-02-10-05-01	
		Газорозподільні									ТМЦ	Муфти Ø110п/е, шт.	шт	4	1,289	0,32233				05-04-15-19-00-10-00-00-00	
		Газорозподільні									ТМЦ	З'єднання ПЕ/сталь 110/100мм, шт	шт	2	2,5	1,25				05-03-01-18-00-05-00-00-00	
		Газорозподільні									ТМЦ	Електричний кабель, м	м	400	2,452	6,13				06-03-02-02-04	
		Газорозподільні									ТМЦ	Сигнальна стрічка, м	м	400	0,552	1,38				09-13	
		Газорозподільні									ТМЦ	Щебень	м3	84	22,142	0,26				09-35	
		Послуги (роботи)									ТМЦ	Пісок	м3	140	29,456	0,2104					
		Газорозподільні									послуги	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайв" або "воротня лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3	336	2,553	0,007597				P-03-04-01	
		Газорозподільні									послуги	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВг (80 к.с.) з переміщенням ґрунту до 5 м-група ґрунтів 2	м3	112	0,168	0,001501				P-03-04-01	
		Газорозподільні									послуги	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110мм з пневматичним випробуванням	1 км	0,4	6,538	16,34491				P-03-04-01	
		Газорозподільні									послуги	Установка фасонних частин	10 шт	0,4	0,227	0,56792				P-03-04-01	
		Газорозподільні									послуги	Укладання сигнальної стрічки	100 м	4	1,435	0,35869				P-03-04-01	
		Газорозподільні									послуги	Улаштування піщаної основи	10 м3	14	25,901	1,85005				P-03-04-01	
		Газорозподільні									послуги	Улаштування щебеневі основи	10 м3	8,4	26,708	3,17955				P-03-04-01	
		Газорозподільні									послуги	Укладання кабелів	100м	4	1,435	0,35869				P-03-04-01	
		Газорозподільні									послуги	Установка фасонних частин	10шт	0,2	0,026	0,13028				P-03-04-01	
		Газорозподільні	Заміна підземного газопроводу низького тиску Ø90мм вул.Острозького м.Тернопіль.	Тернопіль	161300000330300103	1958	2021		12	Підлягає заміні	Акт обстеження	Заміна газопроводу	км	0,3	155,301	517,17		3	2 Амортизаційні відрахування	кошторис 2018 рік	
		Газорозподільні									ТМЦ	Труба РЕ 80 SDR-17,6 (0,3 МПа) 90*5,2мм.	км	0,3	29,625	98,75				01-02-02-02-10-04-01	
		Газорозподільні									ТМЦ	Муфти Ø90п/е, шт.	шт	6	1,578	263,08				05-04-15-19-00-10-00-00-00	
		Газорозподільні									ТМЦ	З'єднання ПЕ/сталь 90/80мм, шт	шт	2	1,75	0,875				05-03-01-18-00-05-00-00-00	
		Газорозподільні									ТМЦ	Електричний кабель, м	м	300	1,839	6,13				06-03-02-02-04	
		Газорозподільні									ТМЦ	Сигнальна стрічка, м	м	300	0,414	1,38				09-13	
		Газорозподільні									ТМЦ	Щебень	м3	63	16,606	0,26				09-35	
		Газорозподільні									ТМЦ	Пісок	м3	189	39,766	0,2104				P-03-04-02	

Газорозподільний								ТМЦ	Труба PE 80 SDR-17.6 (0,3 МПа) 25*5,2мм.	км.	0.14	84.525	603,75			01-02-02-02-10-16-01		
Газорозподільний								ТМЦ	муфта ф225мм	шт.	16	18.944	1.184			05-04-15-19-00-10-00-00-00		
Газорозподільний								ТМЦ	3'євлянка PE/сталь 225/200 ш	шт.	2	13.832	6.91616			05-04-28-19-00-05-00-00-00-00-#-00-00		
Газорозподільний								ТМЦ	Колона 225	шт.	8	51.113	6.38907					
Газорозподільний								ТМЦ	Електроізоляційна кабель	км.	0.14	0.858	6.13			06-03-02-02-04		
Газорозподільний								ТМЦ	Сигнальна стрічка км.	км.	0.14	0.141	1.01			09-13		
Послуги (роботи)								ТМЦ	Щебінь	м3	22.78	6.005	0.26359			09-35		
Газорозподільний								ТМЦ	Пісок	м3	75.22	15.826	0.21			09-18		
Газорозподільний								послуги	Розроблення ґрунту у відвал експлуататорами "аргтайп" або "вертикалізатора" з кожним місцевістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3	98	0.745	0.007597			P-03-04-01		
Газорозподільний								послуги	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110мм з пневматичним впробуванням	км	0.14	4.294	0.030673			P-03-04-01		
Газорозподільний								послуги	Установка пагорбів	1шт	1.8	0.235	0.135869			P-03-04-01		
Газорозподільний								послуги	Укладання сигнальної стрічки	100м	1.4	0.502	0.35869			P-03-04-01		
Газорозподільний								послуги	Укладання кабеля	100м	1.4	0.502	0.35869			P-03-04-01		
Газорозподільний								послуги	Улаштування піщаної основи	10м3	7.522	13.916	1.85005			P-03-04-01		
Газорозподільний								послуги	Улаштування щебневої осн	10м3	2.3	7.313	3.17955			P-03-04-01		
		УСЬОГО по розділу I, у т.ч.:																
		за рахунок амортизаційних відрахувань									2.16	1177.066						
		витрати на капітальні та вкладення											1177.066					
		витрати на обмінний фонд індивідуальних лічильників																
		витрати на заміну індивідуальних лічильників																
Розділ II. Відключної пристрої																		
		Будівництво Капремонт																
		Капремонт газового колодезя по вул. Баранських, м. Тернопіль	Тернопіль	1948					Акт обстеження			7.38				1 Амортизаційні відрахування		квітень 2018 рік
									Цегла	шт	2040	4.794	0.00235	3	5		09-33	
									Цемент	кг	400	0.796	0.00199	3	6		09-34	
									Пісок	м3	1.2	0.252	0.2104	3	7		09-18	
									Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	100м3	0.011	0.955	86.86223				P-03-06-01	
									Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно - вапняним розчином	100м3	0.0627	0.473	7.547				P-03-06-01	
									Вапняне фарбування раніше пофарбованих поверхень у середині будівлі	100м3	0.24	0.109	0.45622				P-03-06-01	
		Капремонт газового колодезя по вул. Протасевича, м. Тернопіль	Тернопіль	1974					Акт обстеження			7.38				1 Амортизаційні відрахування		квітень 2018 рік
									Цемент	кг	400	0.796	0.00199	3	6		09-34	
									Пісок	м3	1.2	0.252	0.2104	3	7		09-18	
									Цегла	шт	2040	4.794	0.00235	3	5		09-33	
		Послуги (роботи)							Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	100м3	0.011	0.955	86.86223				P-03-06-01	
									Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно - вапняним розчином	100м3	0.0627	0.473	7.547				P-03-06-01	
									Вапняне фарбування раніше пофарбованих поверхень у середині будівлі	100м3	0.24	0.109	0.45622				P-03-06-01	
		Капремонт газового колодезя в м.Тернопіль вул.Галицька .	Тернопіль	1982					Акт обстеження			7.38				1 Амортизаційні відрахування		квітень 2018 рік
									Пісок	м3	1.2	0.252	0.2104	3	7		09-18	
									Цегла	шт	2040	4.794	0.00235	3	5		09-33	
									Цемент	кг	400	0.796	0.00199	3	6		09-34	
		Послуги (роботи)							Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	100м3	0.011	0.955	86.86223				P-03-06-01	
									Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно - вапняним розчином	100м3	0.0627	0.473	7.547				P-03-06-01	
									Вапняне фарбування раніше пофарбованих поверхень у середині будівлі	100м3	0.24	0.109	0.45622				P-03-06-01	
		Реконструкція Технічне переоснащення Інше																
		УСЬОГО по розділу II, у т.ч.:																
		за рахунок амортизаційних відрахувань											22.14					
		витрати на капітальні та вкладення											22.14					
		витрати на обмінний фонд індивідуальних лічильників																
		витрати на заміну індивідуальних лічильників																
Розділ III. ГРП																		
		Будівництво Капремонт																
		Капремонт ГРП вул. Галицькій м. Тернопіль	Тернопіль	161300000320100003	1972				Акт обстеження	Ремонт стін покриття	шт	1	15.67			1 Амортизаційні відрахування		квітень 2018 рік
									ТМЦ	Цегла	шт	610	1.44	0.00235			09-33	

Оперативний облік				ТМЦ	Коліна з поліетилену діаметром 225мм для зварювання ПЕ труб методом "Вротруб"	шт	7	38,797	5,54249					05-05-22-19-00-06-00-00-00-#-00-00
				ТМЦ	Сигнальна стрічка ГАЗ	км	0.024	0.02	0.85					09-13
				ТМЦ	Електричний кабель АПВ-2,5мм	км	0.024	0.034	1.43					06-03-02-02-04
				ТМЦ	Перехід 219*150	шт	2	0.406	0.20298					05-01-02-02-10-01-02-00-03-08-00-00-00-00
				ТМЦ	Затички з поліетилену діаметром 225мм для ПЕ труб ,з'даний методом "Вротруб"	шт	2	3.043	1.52166					05-04-16-19-00-09-00-00-00-00-#-00-00
				ТМЦ	Коректор об'єму газу ІМПа	шт	1	14.586	14.586					09-13
				ТМЦ	К-т модуль інтерфейсу МІ-01	шт	2	7.976	3.98821					09-13
				ТМЦ	К-т підка.автом.бат.до GSM	шт	2	0.306	0.15305					09-13
				ТМЦ	Модем Cinterion BGS2	шт	2	11.016	5.50806					09-13
				ТМЦ	Шафа для модема	шт	2	0.776	0.38775					09-13
				ТМЦ	Вузол обліку витрати газу ШПОГ-150	шт	1	104.933	104.933					09-13
				ТМЦ	Засува КЗШС ф100/100т 150	шт	1	3.373	3.373					08-01-02-02-01-10
		Капремонт вод		ТМЦ	Личильник газовий G650 ЛГК-150-150-1,6	шт	1	29.04	29.04					09-13
		Встановлення обліку ГРП, ШРП		ТМЦ	Труба сталеві електроварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159*4мм, товщина стінки 4мм.	м	9	3.286	0.3651					01-1-01-02-12-01-13
		Будівництво		ТМЦ	Пісок	м3	33.5	7.048	0.2104					09-18
		Капремонт		ТМЦ	Щебінь	м3	41	10.807	0.26359					09-35
				послуги	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "ворота лопата" з номінальним місткістю 0,25 м3, ґрунту ґрунтів 2	м3	85	0.646	0.0075977					P-03-04-01
				послуги	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 50 кВт (80 к.с.) переміщенням ґрунту до 5 м.ґрунту ґрунтів 2	м3	68	0.102	0.001501					P-03-04-01
		Модернізація		послуги	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплення з укосами, ґрунту ґрунтів 2.	м3	68	2.928	0.04306					P-03-04-01
				послуги	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 225мм з пневматичним випробуванням	м	24	0.736	0.03067					P-03-04-01
			послуги	Встановлення замірного вузла	шт	1	15.719	15.719					P-03-04-01	
			послуги	Установлення поліетиленових фасонних частин заглушок	10шт	0.2	0.026	0.13028					P-03-04-01	
			послуги	Установлення поліетиленових фасонних частин відведень, колін, патрубків, переходів	10шт	2.4	0.313	0.13028					P-03-04-01	
			послуги	Прокладання Сигнальної стрічки "ГАЗ"	100м	0.24	0.086	0.35869					P-03-04-01	
			послуги	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1кг.	100м	0.24	0.086	0.35869					P-03-04-01	
			послуги	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанівворотних ,кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 150мм	шт	1	0.232	0.232					P-03-04-01	
			послуги	Присипка вручну траншей, позу котлованів і ам. Грунта ґрунтів 2	м3	1.92	0.051	0.02676					P-03-04-01	
			послуги	Улаштування бетонної основи під замірний вузол	шт	1	1.07	1.07					P-03-04-01	
			послуги	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих безшовних труб діаметром 150мм	100м	0.09	0.439	0.4881					P-03-04-01	
			послуги	Улаштування ліщавної основи під трубопроводи	10м3	3.35	6.198	1.85005					P-03-04-01	
			послуги	Улаштування ліщавної основи під трубопроводи	10м3	4.1	13.036	3.17955					P-03-04-01	
	Заміна індивідуальних лічильників			заміна лічильників	шт	820	1336.6	1.63			4	2 витрати на 10 замін ліч.		кошторис 2018 рік
	Обмінний фонд індивідуальних лічильників			обмінний фонд	шт	3200	2720.7	0.85			4	2 витрати на обмінний фонд 20		кошторис 2018 рік
	Будівковий облік населення													
	Зірцeve обладнання та спеціальні засоби для забезпечення технічних перевірок	УСЬОГО по розділу III у т.ч.:						4366.56						
	Прістрої передавання інформації з лічильників (вузлів обліку)	на рахунок амортизаційних відрахувань												
		витрати на капітальні та вкладення						309.26						

Головний бухгалтер

Головний інженер

м.п.

(підпис)

(підпис)

(20.08.2018.)

Рибий М.В.
(ПБ)

Дякун В.В.
(ПБ)